

תעודת בדיקה מספר 7212208086
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חמת עיצוב ושיווק בע"מ ח.פ. : 513184598
מענו : ת.ד. 6555 אשדוד 77164
תאריך ההזמנה : 2022/07/06

תאור המוצר

אסלות מחומר קרמי - ישיבה לבית - כסא
הדגם הנבדק : 50-POINT 502011 אסלה תלויה
יצרן : MCP
ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/07/19 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: -----

מהות הבדיקה: מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 146 - אסלות ישיבה מחומר קרמי, מאוגוסט 2002,
גליון תיקון מספר 2 ממאי 2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

תוצאות בדיקת שברי קרמיקה ראה בתעודות: 7212208087, 7211901402
תוצאות הבדיקה מתייחסות לפריט הנבדק בלבד, ואינו מתייחס למנת ייצור כל שהוא,
או למסגרת פיקוח

2022/09/01

תאריך הפקת תעודה

עמנואל דילר תפקיד עובד מעבדה

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7212208086

1953 - "

12

3

2

: אסלה תלויה מחומר קרמי



תעודת בדיקה מספר 7212208086

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
2.1	סימון	הסימון נמצא בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.2	מבנה	בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.3	מידות	המידות שנמצאו בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.4	חורים לבורגי קיבוע		לא ישים
2.5	חורים לתליית אסלה	נמצא בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.6	טיב וגימור	בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
3.1	היסדקות		מתאים
3.2	ספיגות	0.44% בדוגמה 0.26% במדגם	מתאים
3.3	עמידות בחומרים תוקפים	HCl-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. NaOH-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. דטרגנט-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס.	מתאים
3.4	הכתמה	לא נשאר כתם על הדוגמה	מתאים
3.5	עמידות בהלם טרמי	לא הופיעו סדקים והזיגוג לא התקלף	מתאים
3.6	יעילות הדחה (נסורת)	כל הנסורת באסלה הורחקה	מתאים
3.7	יעילות הדחה	יעילות ההדחה שנמצאה 98.8%	מתאים
3.8	עיוות	בהתאם לדרישות שבתקן	מתאים
3.9	פגמים בזיגוג	לא התגלו יותר מסה"כ הפגמים המותרים בתקן.	מתאים
3.10	התזה מחוץ לאסלה	לאחר גמר ההדחה לא ניתזו טיפות אל מחוץ לאסלה בשעת השטיפה	מתאים
3.11	העמסה של אסלה תלויה	לאחר הבדיקה לא נמצאו סדקים או התרופפות של חיבורי האסלה.	מתאים
3.12	בדיקת סילוק של נייר טואלט	לאחר השטיפה לא נשארו חתיכות נייר טואלט בחתם מים ב-5 בדיקות מתוך 5	מתאים